

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

## Príloha č.1

Stavba: Bytový dom s.č.501, Čaklov - rekonštrukcia strechy

**Objekt:** 1 - Rekonštrukcia krovu a krytiny

JKSO:  
Miesto: Čaklov

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Čaklov

IČO: 00332291

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

## Príloha č.1

Stavba: Bytový dom s.č.501, Čaklov - rekonštrukcia strechy

**Objekt: 1 - Rekonštrukcia krovu a krytiny**

Miesto: Čaklov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

# Príloha č. 1

Stavba: Bytový dom s.č.501, Čaklov - rekonštrukcia strechy

**Objekt: 1 - Rekonštrukcia krovu a krytiny**

Miesto: Čaklov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čaklov

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,00**

1	K	349234831	Doplnenie podstrešného muriva (s dodaním hmôt) po zhotovení nového krovu	m	72,500	0,000	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	------

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,00**

2	K	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	18,125	0,000	0,00
3	K	622451143	Vonkajšia omietka cementová kominov štuková plst'ou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	46,740	0,000	0,00
4	K	622491308	Náter fasádny tekutý kominov, podkladný náter	m2	64,865	0,000	0,00
5	K	622491309	Náter fasádny tekutý kominov, akrylátový, dvojnásobný	m2	64,865	0,000	0,00

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,00**

6	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	125,000	0,000	0,00
7	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	125,000	0,000	0,00
8	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	125,000	0,000	0,00
9	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m - prenosná kľitka	kpl	1,000	0,000	0,00
10	K	952901111	Čistenie strechy po búracích prácach	m2	272,505	0,000	0,00
11	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková, alebo ekvivalent	m	69,600	0,000	0,00
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,483	0,000	0,00
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,483	0,000	0,00
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	249,660	0,000	0,00
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,483	0,000	0,00

**99 - Presun hmôt HSV** **0,00**

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,098	0,000	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,00**

**712 - Izolácie striech** **0,00**

17	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	272,505	0,000	0,00
18	M	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 - alebo	m2	313,381	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	0,000	0,00

### 713 - Izolácie tepelné

0,00

20	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	272,505	0,000	0,00
21	M	6313670046	ISOVER Domo Comfort sklená vlna hrúbka 160 mm - alebo ekvivalent	m2	277,955	0,000	0,00
22	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00

### 762 - Konštrukcie tesárske

0,00

23	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup> , -0.01400t	m	704,880	0,000	0,00
24	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	312,000	0,000	0,00
25	M	6051512600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	3,844	0,000	0,00
26	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	124,800	0,000	0,00
27	M	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	2,306	0,000	0,00
28	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	m	204,000	0,000	0,00
29	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	5,655	0,000	0,00
30	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	306,000	0,000	0,00
31	M	6051119000	Dosky omietané smrek	m3	4,208	0,000	0,00
32	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	11,220	0,000	0,00
33	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	7,950	0,000	0,00
34	M	6051119000-1	Dosky omietané smrek - čelová doska	m2	21,054	0,000	0,00
35	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	312,000	0,000	0,00
36	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm <sup>2</sup> mäkké rezivo	m3	0,515	0,000	0,00
37	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,025	0,000	0,00
38	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,00

### 764 - Konštrukcie klampiarске

0,00

39	K	764323220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	51,000	0,000	0,00
40	K	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m2	18,660	0,000	0,00
41	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	18,660	0,000	0,00
42	K	764341230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 100 - 150 mm	ks	4,000	0,000	0,00
43	K	764341831	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, - 0,00305t	ks	4,000	0,000	0,00
44	K	764345230	Ventilačný nástavec z pozinkovaného PZ plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine D 150 mm	ks	4,000	0,000	0,00
45	K	764345841	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nástavec so sklonom do 30° D do 200 mm, -0,00463t	ks	4,000	0,000	0,00
46	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	51,000	0,000	0,00
48	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	0,000	0,00
49	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	0,000	0,00
50	K	764391210	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	24,000	0,000	0,00
51	K	764393260	Hrebeň strechy z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 750 mm	m	26,000	0,000	0,00
52	K	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	25,500	0,000	0,00
53	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	29,600	0,000	0,00
54	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	29,600	0,000	0,00
55	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00

### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

56	K	765901146	Strešná fólia JUTA Jutadach 150 od 22° do 35°, na krokvy, alebo ekvivalent	m2	306,000	0,000	0,00
57	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00

### 766 - Konštrukcie stolárske

0,00

58	K	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	19,140	0,000	0,00
59	M	6119166700	Obloženie palubovka SM hr. 12 B=80 mm	m2	21,054	0,000	0,00
60	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	48,000	0,000	0,00
61	M	6051010200	Nepracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr. 13-15mm x B=60-130mm	m	52,800	0,000	0,00
62	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

63	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	322,400	0,000	0,00
64	M	1388022200	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,50 mm , T 30	m2	370,760	0,000	0,00
65	M	1388022300	Spojovací a kotevný materiál	súb	1,000	0,000	0,00
66	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	306,000	0,000	0,00
67	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,00

### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

68	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	42,405	0,000	0,00
69	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	21,203	0,000	0,00
70	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	739,630	0,000	0,00

## M - Práce a dodávky M

0,00

### 21-M - Elektromontáže

0,00

71	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	80,000	0,000	0,00
72	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný D 8	kg	33,300	0,000	0,00
73	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný D 10	kg	5,400	0,000	0,00
74	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000	0,000	0,00
75	M	3544247920	Štítk orientáčny, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000	0,000	0,00
76	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	12,000	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	3544216450	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01	ks	12,000	0,000	0,00
78	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	30,000	0,000	0,00
79	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	30,000	0,000	0,00
80	K	210220203	Zachytávacia tyč FeZn do muriva JZ10-15	ks	2,000	0,000	0,00
81	M	3544215400	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JZ 15	ks	2,000	0,000	0,00
82	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	0,000	0,00
83	M	3544215750	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 2	ks	4,000	0,000	0,00
84	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	0,000	0,00
85	M	3544219200	Svorka diagonálna krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie DKS 01	ks	3,000	0,000	0,00
86	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	18,000	0,000	0,00
87	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	18,000	0,000	0,00
88	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	4,000	0,000	0,00
89	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	0,000	0,00
90	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	0,000	0,00
91	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	3,000	0,000	0,00
92	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	0,000	0,00
93	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	3,000	0,000	0,00
94	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	6,000	0,000	0,00
95	M	3544221850	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 1	ks	6,000	0,000	0,00
96	K	210220262	Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	4,000	0,000	0,00
97	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,00
98	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,00
99	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,00

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

100	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	0,000	0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	------

### VP - Práce navyč

0,00